

Travaux de restauration du ruisseau Quincampoix à Manthelan

Contrat territorial de l'Indre Médian 2021-2023



Le contexte



Le ruisseau du **Quincampoix** est un affluent de l'Echandon (FRGR0355). Le site de travaux correspond à la limite aval du Quincampoix avec sa **confluence avec l'Echandon**.



AVANT

Avant travaux :

Le cours d'eau présente un **profil rectiligne**, témoin d'anciens travaux hydrauliques passés.

Les **écoulements et les habitats aquatiques sont peu diversifiés** et le lit présente une **section sur élargie**, ainsi que des traces **d'incision** du fond de lit significative.



A noter : Le site se situe en amont immédiat d'un autre site restauré lors d'un précédent contrat (réméandrage de l'Echandon au Moulin du Pré en 2016).

Les travaux de restauration du Quincampoix à Manthelan



**Restauration de la morphologie sur 1 100 m de
cours d'eau avec aménagement de 4 abreuvoirs,
d'un passage à gués et repose de clôtures**



Travaux ripisylve en 2021



Pêche de sauvegarde le 29/03/2022 avec la
Fédération départementale de la pêche



Reste plantations à
l'automne 2022



Travaux de renaturation (recharge granulométrique,
banquettes, ...)

Pose de clôtures

Plantations d'hélophytes et d'arbres





Aménagement d'abreuvoirs



Financements



Dépenses	Coût TTC
Mesures de protection (Pêche de sauvegarde, filtres)	1 025 €
Entretien de la végétation	11 470 €
Opération de terrassement, de recharge et création d'abreuvoirs	64 800 €
Pose de clôtures	9 500 €
Remise en état et plantations	3 205 €
TOTAL	90 000 €

