



- Les travaux :**
- Mise en pente douce de 100 m de berge
  - Reconnexion d'un bras perché et terrassement sur 330 m

## Objectifs des travaux

- Limiter le risque d'érosion sur les berges
- Réduire le risque lié à la verticalité des berges
- Alimenter d'avantage un bras perché

**Montant des travaux : 26 235 €**

Subventionnés à 80 % par l'AELB, la Région Centre Val de Loire et le Département d'Indre et Loire





La berge avant intervention

**Travaux sur la végétation  
préparatoires aux travaux de  
renaturation**



**1- Travaux d'abattage pour dégager les emprises de  
terrassement**

# Travaux de restauration de l'Indre en amont du CEA – Rive Gauche



2- dessouchage après abattage



3- Mise en pente douce de la berge

**La partie supérieure de  
l'aménagement, davantage  
sollicitée lors des crues, a été  
renforcée en pied par des  
enrochements**

# Travaux de restauration de l'Indre en amont du CEA – Rive Gauche



4- Plantations de végétaux semi-aquatiques en pied de l'aménagement, toilage et ensemencement



Terrassement du fond du bras afin de favoriser le passage de l'eau



Un bras comblé avant intervention

**Terrassement d'un bras  
déconnecté suite à  
l'abaissement du niveau de  
l'Indre**

-

**Le bras ne sera pas alimenté  
en permanence en raison des  
contraintes topographiques**

-

**Il sera alimenté dès que le  
débit de l'Indre dépassera les  
17 m<sup>3</sup>/sec**

**Préalablement aux travaux de  
terrassement, le bras a été  
entretenu par des actions  
d'enlèvement d'encombres et  
d'abattage**